

iSistemi



**Aggiornamento
Modulo Android SA08
v6.1.4.1755**

Operazioni preliminari - prima accensione e verifica firmware display

- Avviare il display IFP iSistemi, selezionare la lingua inglese e saltare la procedura guidata con la pressione dei tasti "Alt+F4".
- Connettere il display ad internet tramite rete Wi-Fi o cavo Ethernet.
- Entrare nella sezione "Applicazioni" e dal menu "aggiornamento" effettuare l'upgrade al firmware più recente.
- Spegnerne il display e proseguire con i seguenti passaggi.

Tramite dispositivo personale: PC o Mac (non display interattivo iSistemi)


1. Scaricare il Firmware per Modulo Android SA08 v6.1.4.1755 dal seguente link

https://drive.google.com/file/d/1Yw0iikqK4MdDjyqobPUucjHz0Bin-hHg/view?usp=share_link

Dimensioni: 1,5 GB

Novità introdotte:

- Supporto alla lingua italiana;
- Condivisione dello schermo e acquisizione wireless delle periferiche (camera e mic).



Google Drive non può eseguire la scansione antivirus di questo file.


[ANDROID_MAXHUB_OVERSEA_VI_stable_20221112222_6.1.4.1755.zip](https://drive.google.com/file/d/1Yw0iikqK4MdDjyqobPUucjHz0Bin-hHg/view?usp=share_link) (1,5G) è troppo grande per la scansione antivirus di Google. Vuoi comunque scaricare il file?

Scarica comunque



2. Scaricare il file "cvt_recovery" dal seguente link

https://drive.google.com/file/d/1vS1WfhSjZDCNoqSguRxpr1DDQdd7rVgt/view?usp=share_link



3. Decomprimere i due file e inserirli all'interno della cartella principale di una Pen Drive USB con formattazione FAT32

4. Procedura per l'aggiornamento

- Assicurarsi che il display IFP disponga di connessione internet tramite rete Wi-Fi o cavo Ethernet.
- Spegner il display e attendere che la spia diventi rossa.
- Inserire la Pen Drive USB nel modulo Android SA08 posizionato a lato del display.
- Tenere premuto il pulsante di avvio fino a quando la spia inizia a lampeggiare in rosso.
- Il Modulo Android riconoscerà automaticamente i file di aggiornamento nella Pen Drive USB.
- Non scollegare l'alimentazione durante l'aggiornamento e attendere il completamento del processo.

5. Una volta completato l'aggiornamento, il display IFP iSistemi si avvierà automaticamente nella schermata di rielezione della lingua.

N.B. l'aggiornamento Firmware è compatibile per il solo Modulo Android iSistemi SA08.